

Согласовано:

Генеральный директор
ООО «ТЭК «Мереть»

А.В. Попов

«___» _____ 2025 г.

Утверждаю:

Технический директор
АО «КТК»

К.Ю. Юренков

«___» _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

Предмет закупки: Услуги по выполнению работ по выправки железнодорожного пути с привлечением машин тяжелого типа

Кемерово
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	3
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.....	3
Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг	3
Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг	3
Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки	3
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.....	3
Подраздел 3.1. Общие требования.....	3
Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.....	3
Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг	3
Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности	3
Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.....	3
Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала заказчика.....	3
Подраздел 3.7. Требования к составу технического предложения участника	3
Подраздел 3.8. Специальные требования.....	3
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ	3
Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг.....	4
Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг.....	4
Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)	4
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	4
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	5

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Выправка пути в плане и профиле машиной (ВПП, Унимат, Дуоматик, ВПРС)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Выполнение работ по выправки железнодорожного пути.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

1. Выполнение работ по выправки железнодорожного пути.

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

1. Перегоны:

ст.Каракан- р/д Дунай Ключ (34км пк5-10;39км пк1-10)-1,5км.

р/д Дунай Ключ-р/д Фадеевский (26км пк4-29км пк5)-3,1км.

ст.Пестерево-р/д Фадеевский (20км пк1-22км пк5)-1.8км.

р/д Дунай Ключ 2 путь-1,3км.

ст.Уба-ст.Пестерево (6км пк10-10км пк2)-3,1км.

ст.Мереть-б/п Дачный 2 путь-1,1км.

ст.Виноградовская-ст.Черемшанка (1км пк2-4км пк2)-3.1км

Итого-15км.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

1. Работы должны выполняться в строгом соответствии:

- с действующим законодательством РФ*
- условием договора подряда и настоящему техническому заданию:*
- соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда.*

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Результат работ должен соответствовать:

- 1.Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательствам РФ и подзаконными актами.*
- 2.Сметной документацией.*
- 3.Дефектной ведомости.*
- 4.Техническому заданию.*

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Не требуется.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

1. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТов СП и СНиП на соответствующие виды работ. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья работников, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН, ТУ и иным документам, регламентирующим качество

работ. Пожарная безопасность на объекте обеспечивается выполнением технических регламентов и требований нормативных документов.

2. Действующие ж.д. пути, застроенная территория, движение поездов.

3. Закрытие перегона на время производство работ.

4. Оформление записи в журнале ДУ46 на производство работ в пределах станции.

5. Ограждение места производства работ (сигналист).

Подраздел 3.6. Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.

Подраздел 3.7. Требования к составу технического предложения участника

1. Квалифицированный персонал.

Подраздел 3.8. Специальные требования

1. Заключение договора в редакции ООО «ТЭК «Мереть».

2. Отсрочка платежа 120 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

1. «Исполнитель» предоставляет калькуляцию на выполняемые работы.

2. Приемка работ производится представителем «Заказчика» и «Исполнителя» с оформлением актов выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости формы КС-3, на основании которых предоставляется счет и счет-фактура.

3. При приемке проверяются объемы, состав и качество выполненных работ, исполнительная документация.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

Требования по приемки услуг указаны в подразделе 4.1.

Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Требования по передаче Заказчику документов указаны в подразделе 4.1.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	ВПП	Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина
	ВППС	Самоходная универсальная путевая машина циклического действия.
	Унимат	Универсальная выправочно-подбивочно-рихтовочная путевая машина с щеточным устройством.
	Дуоматик	Универсальная выправочно-подбивочно-рихтовочная путевая машина.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Дефектная ведомость от 26.08.2025г.	6

Начальник службы пути

Согласовано:

Главный инженер

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию и строительству



Д.В. Злобин



А. А. Глушко



И.Н. Сергиенко

Согласовано
Начальник управления по
капитальному строительству,
ремонту и эксплуатации зданий и
сооружений АО «КТК»
А.Ю.Бекренев

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ТЭК «Мереть»
И.В.Штанько

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение работ по сплошной выправке жд пути с привлечением машин тяжелого типа
г. Белово 26.08.2024 г.

Комиссия в составе:

- главный инженер Глушко А.А.,
- заместитель генерального директора
по перспективному развитию и строительству И.Н.Сергиенко
- начальник службы пути Злобин Д.В.,
- заместитель начальника службы пути Рапин А.К.,

Произвела визуальный осмотр и анализ лога путеизмерительной тележки ПТ 7-МК технический осмотр перегона ст.Караган-р/д Дунай-Ключ, р/д Дунай-Ключ, перегона р/д Дунай-Ключ-р/д Фадеевский, перегона ст.Пестерево – р/д Фадеевский, ст. Мереть – б/п Дачный, ст. Виноградовская – ст. Черемшанка на момент затяжки клеммных и закладных болтов скрепления КБ-65, в результате которого было выявлено следующее:

- В нарушение требований ПТЭ ЖД РФ на участках имеются отклонения от норм одержания жд пути в плане и профиле протяженностью от 1100 м до 3100 м подряд на километре; отступления по просядам и перекосам, а также уровню жд пути.

Заключение комиссии:

1. Произвести работы по сплошной выправке железнодорожного пути с привлечением машин тяжелого типа ВПР, Унимат, ВПРС в количестве 15 км:

Перегон/станция	Длина участка производства работ	Место производства работ
ст.Караган-р/д Дунай-Ключ	1,5 км	34км ПК5-10; 39 км ПК1- 10
р/д Дунай-Ключ-р/д Фадеевский	3,1 км	26 км ПК 4 - 29 км ПК 5
ст.Пестерево-р/д Фадеевский	1,8км	20км ПК1-22км ПК9
р/д Дунай-Ключ 2 путь	1,3 км	СП1-СП2
Станция Уба-ст.Пестерево	3,1км	6 км ПК 10 — 10 км ПК 2
ст.Мереть-б/п Дачный 2 путь	1,1 км	1 км ПК 1 — 2 км ПК 4
ст.Виноградовская-ст.Черемшанка	3.1 км	1км ПК2-4км ПК2

Главный инженер

А.А. Глушко

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию и строительству

И.Н.Сергиенко

Начальник службы пути

Д.В. Злобин

Заместитель начальника службы пути

А.К.Рапин