

Утверждаю:

Управляющий директор-Директор
«Разреза «Виноградовский»-
Филиала АО «КТК»

 Дмитриев Е.Г.

Утверждаю:

Технический директор
АО «КТК»

 Юренков К.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по ремонту и диагностике автомобильных кранов и подъемников для нужд АО
«КТК» - филиал «Разрез «Виноградовский»

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	АО "КТК", г. Кемерово, ул.50 лет Октября, д.4; Адрес электронного сайта: http://www.ktk.company/company Контактные лица по процедуре: Бердников Иван Леонидович – главный инженер горно-транспортного управления, тел. сот. 8-905-077-88-95, e-mail berdnikov.il@ktk.company
2	Основание для производства работ	Производственная необходимость
3	Цель выполнения работ	Ремонт автомобильных кранов и подъемника по дефектной ведомости (Приложение №1) для нужд АО «КТК» - филиал «Разрез «Виноградовский»
4	Место выполнения работ	Территория заказчика
5	Сроки выполнения работ	2025 год с пролонгацией на следующий год путем подписания дополнительного соглашения
6	Требования Заказчика к выполнению работ	Наличие специализированного оборудования по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию; Исполнитель обеспечивает поставку запасных частей и материалов, необходимых для проведения работ за свой счёт; Исполнитель для участия в тендере предоставляет: Перечень видов работ (операций), входящих в ремонт, диагностику и техническое обслуживание автомобильных кранов с указанием количества и стоимости нормо-часа (чел/час), а также наименования, количества и стоимости запасных частей и материалов, применяемых при этих операциях. Данную информацию необходимо предоставлять по каждому виду автомобильного крана согласно Приложению №1. Стоимость норм-часа, запасных частей и материалов не должна изменяться чаще, чем раз в год. Изменение стоимости согласовывается с Заказчиком. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами — сертификатами качества. Работы по ремонту должны выполняться в соответствии с технологическими картами и др. действующими на территории РФ нормативными документами. При производстве работ соблюдать требования, предусмотренные Федеральным

		законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов»
7	Условия выполнения работ	Отсрочка платежа 120 календарных дней после подписания акта выполненных работ;
8	Состав и содержание работ	Выполнение вышеуказанных работ в следующем порядке: • дефектовка (осмотр и обязательное проведение измерений эксплуатационных характеристик, с целью обнаружения поломок и погрешностей в работе);
9	Порядок контроля и приёмки работ	Проверка технического состояния, выявление неисправностей, ремонт Результат оказания услуг оформляется актом выполненных работ Акт проведения ремонта должен содержать следующую информацию: • Вид ремонта, дата, время, продолжительность; • Узел, на котором велись работы. • ФИО специалистов, выполнявших ремонт; • Перечень выполненных работ; • Результаты произведенных замеров, осмотров; • Выявленные неисправности; • Израсходованные ТМЦ (номенклатура и количество);
10	Требования по сроку гарантии качества на результаты работ	Гарантийный срок эксплуатации 1 год после запуска оборудования в эксплуатацию. Если в период гарантийного срока и при условии соблюдения правил эксплуатации, обнаружатся дефекты, возникшие по вине исполнителя, то исполнитель устраняет их за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11	Требования к сметной документации	Предоставить комплект квалификационных документов, согласно требованиям АО "КТК" (сайт http://ktk.company), а также все необходимые расценки, указанные в основных требованиях этого технического задания и предоставить на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.XML».

Заместитель директора
по ремонту и эксплуатации оборудования

Начальник
горно-транспортного управления



Д.Г. Серг



И.А. Устюжанин

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

1. кран автомобильный КС-65713-1 зав. №031, рег. №37117.

1. Замена выключателя механизма подъема груза при приближении крюка к оголовку стрелы.
2. Замена концевого выключателя механизма опускания груза при достижении крюком крайнего положения
3. Замена ограничителя нагрузки крана ОНК-160.
4. Замена счетчика моточасов (счетчик времени наработки),

2. Кран автомобильный КС-55729-5В зав. №004, рег №37116,

1. Замена концевого выключателя механизма подъема груза при приближении крюка к оголовку стрелы.
2. Замена концевого выключателя механизма опускания груза при достижении крюком крайнего положения.
3. Замена сигнализатора приближения к линии электропередач,
4. Замена сигнализатора габарита стрелы,
5. Замена счетчика моточасов (счетчик времени наработки),

3. Кран автомобильный стреловой КС-55713-5 зав. №055 рег. №37178

1. Замена выключателя механизма подъема груза при приближении крюка к оголовку стрелы.
2. Замена концевого выключателя механизма опускания груза при достижении крюком крайнего положения
3. Замена ограничителя нагрузки крана ОНК-160,
4. Замена сигнализатора приближения к линии электропередач,
5. Монтаж манометра контроля давления в гидросистему,
6. Монтаж указателя температуры охлаждающей жидкости,
7. Замена счетчика моточасов (счетчик времени наработки),

4. Подъемник с рабочей платформой стреловой самоходный автомобильный электроизолированный ПСС-121.28Э зав. №2936 рег. №А68-00199-0002ПС.

1. Замена устройства блокировки подъема и поворота секций стрелы при не выставленном на опорах подъемника,
2. Замена устройства блокировки подъема опор при рабочем положении колен,
3. Ремонт системы аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы или привода гидронасоса,
4. Монтаж переговорного устройства для связи машиниста с рабочими люльки,
5. Монтаж пульта управления на рабочей платформе

Главный инженер ГТУ



Бердников И.Л.