

Утверждаю:

Директор «Разреза «Виноградовский»-
Филиала ПАО «КТК»

Огрызко А.О.

Утверждаю:

Технический директор
ПАО «КТК»

Михеев И.Н.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по переоборудованию экскаватора ЭШ-13/50 в ЭШ-10/70 с диагностикой и ремонтом металлоконструкций для нужд ПАО «КТК» - филиал «Разрез «Виноградовский»

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик	ПАО "КТК", г. Кемерово, ул.50 лет Октября, д.4; Адрес электронного сайта: http://www.ktk.company/company Контактные лица по процедуре: Антонец Алексей Викторович – главный механик, тел. сот. 8-903-942-54-47, e-mail antonec.av@ktk.company
2	Основание для производства работ	Производственная необходимость
3	Цель выполнения работ	Ремонт металлоконструкций экскаватора ЭШ-13/50 с переоборудованием в ЭШ-10/70
4	Место выполнения работ	Кемеровская область, село Каракан, Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК»; цех исполнителя.
5	Сроки выполнения работ	25 календарных дней
6	Требования Заказчика к выполнению работ	Исполнитель должен иметь опыт работы по проведению монтажей, демонтажей и ремонтов экскаваторов ЭШ производства НКМЗ. Исполнитель должен предоставить данные по ранее выполненным ремонтам (заказчики, парк обслуживаемой техники, контактные данные заказчиков, рекомендательные письма, отзывы); Персонал Исполнителя работ должен иметь квалификацию, соответствующую выполняемым работам и подтвержденную документами, свидетельствующими о прохождении обучения в учебных центрах; При производстве работ соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а также требования локальных нормативных актов ПАО «КТК» в сфере охраны труда и промышленной безопасности.
7	Условия выполнения работ	Отсрочка платежа 120 календарных дней после подписания акта выполненных работ;
8	Состав и содержание работ	Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов к месту проведения работ, выполнение работ, в сроки, согласованные с Заказчиком; - Проверить наличие запасных частей, находящихся на площадке КТК и при необходимости дополнить недостающими комплектующими; - Произвести УЗД целостности металлоконструкций экскаватора; - Выполнить ремонт металлоконструкций по результатам диагностики и в объемах, согласованных с Заказчиком; - Рассчитать и при необходимости дополнить контргруз частями исполнителя;

		<p>- Опустить стрелу, сделать необходимый разрыв, произвести монтаж 20 метровой секции, демонтаж, изготовление и монтаж вантовой подвески подъема стрелы;</p> <p>- Выполнить нивелировку и настройку геометрии стрелы;</p> <p>Приложить перечень запасных частей с каталожными номерами.</p>
9	Порядок контроля и приёмки работ	<p>Результат оказания услуг оформляется актом выполненных работ</p> <p>Акт проведения ремонта должен содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вид ремонта, дата, время, продолжительность; • Марка и номер оборудования, на котором велись работы. • ФИО специалистов, выполнявших ремонт; • Перечень выполненных работ; • Результаты произведенных замеров, осмотров; • Выявленные неисправности; • Израсходованные ТМЦ (номенклатура и количество);
10	Требования по сроку гарантии качества на результаты работ	<p>Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора, требованиям инструкций по техобслуживанию и ремонту соответствующего оборудования. Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев;</p> <p>В случае выхода оборудования из строя, в результате некачественного выполнения Исполнителем работ по монтажу и нивелировке, возмещает Заказчику все расходы на восстановление оборудования, включая ремонт и транспортировку узлов и агрегатов оборудования от Заказчика до места ремонта и обратно, в т.ч. расходы на приобретение необходимых для восстановления оборудования запасных частей и расходных материалов. Причины выхода из строя оборудования устанавливаются комиссией Заказчика.</p>
11	Требования к сметной документации	<p>Предоставить комплект квалификационных документов, согласно требованиям ПАО "КТК" (сайт http://ktk.company), а также все необходимые расценки, указанные в основных требованиях этого технического задания и предоставить на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.XML».</p>

Заместитель директора
по ремонту и эксплуатации оборудования

Главный механик

А.А. Седунов

А. В. Антонец